

Tabela- załącznik nr 1 do oferty na monitoring i alarm w ZSS Legnica

Sala Gimnastyczna+ Plac Manewrowy – Monitoring Wizyjny

lp	Nazwa urządzenia	jedn	Cena jed.	Wartość
1	Kamera IP dzieńno-Nocna wewnętrzna z oświetlaczem IR, 4Mpix, 2,8-12mm	5		
2	Kamera IP dzieńno-Nocna zewnętrzna z oświetlaczem IR, 4Mpix, 2,8-12mm MOTOZOM	4		
3	Switch PoE x8	2		
4	Obudowa zamykana	1		
5	Antena zewnętrzna Loconanostacja 5GHz	1		
6	Materiały instalacyjne rurki , listwy itp	kpl		
7	Instalacja n słupie			
8	Kamera IP dzieńno-Nocna zewnętrzna z oświetlaczem IR, 4Mpix, 2,7-13mm MOTOZOOM	4		
9	Switch PoE x4	1		
10	Obudowa zamykana	1		
11	Antena zewnętrzna Loconanostacja 5GHz	1		
12	Materiały instalacyjne rurki , listwy itp	kpl		

1.RAZEM**Sala Gimnastyczna – Instalacja Antywłamaniowa**

lp	Nazwa urządzenia	jedn	Cena jed.	Wartość
1	Centrala alarmowa DSC PC 1864	1		
2	Klawiatura LCD DSC PC 5500	1		
3	Moduł liniowy DSC PC 5108	1		
4	Obudowa z transformatorem	1		
5	Akumulator 17Ah	1		
6	Czujnik Ruchu DSC LC-100	10		
7	Czyjnik Ruchu kyrtynowy	4		
8	Sygnalizatro zewnętrzny	2		
9	Sygnalizatro wewnętrzny	1		
10	Przewód YTKSY 8x05mm	300mb		
11	Materiały Instalacyjne Listwy	kpl		

2.RAZEM

Budynek Szkoły – Zewnętrzny Monitoring Wizyjny+ Stanowisko zapisu

lp	Nazwa urządzenia	jedn	Cena jed.	Wartość
1	Rejestrator sieciowy 16CH Ultra HD4K	2 szt.		
2	HDD 8TB SkyHawk dla mulimediów	2 szt		
3	Materiały instalacyjne rurki , listwy itp	kpl		
4	Antena zewnętrzna Loconanostacja 5GHz	1		
5	Kamera IP dziennie-Nocna Zewnętrzna z oświetlaczem IR, 4Mpix, 2,8-12mm MOTOZOOM	9		
6	Switch PoE x8	2		
7	Antena zewnętrzna Loconanostacja 5GHz	1		
8	Szafa wisząca RACK 19"	1		
9	Osprzęt szafy RACK	kpl		
10	Switch sieciowy x 8 Ggabit	1		
11	Przewód UTP kat5e	400m		
12	Materiały instalacyjne rurki , listwy itp	kpl		

3.RAZEM

Budynek Główny – Instalacja Antywłamaniowa – rozbudowa i modernizacja

lp	Nazwa urządzenia	jedn	Cena jed.	Wartość
1	Centrala alarmowa DSC PC 1864	1		
2	Klawiatura LCD DSC PC 5500	1		
3	Moduł liniowy DSC PC 5108	7		
4	Akumulator 17Ah	1		
5	Czujnik Ruchu DSC LC-100	25		
6	Sygnalizator zewnętrzny	2		
7	Sygnalizator wewnętrzny	4		
8	Przewód YTKSY 8x05mm	600mb		
9	Materiały Instalacyjne Listwy	kpl		
10				
11				

4.RAZEM

Budynek Szkoły – Modernizacja istniejącego Monitoringu Wizyjnego
do systemu AHD 4Mpix

lp	Nazwa urządzenia	jedn	Cena jed.	Wartość
1	Rejestrator sieciowy 16CH 4Mpix 2K	3 szt.		
2	HDD 8TB SkyHawk dla multimedii	3 szt		
3	Kamera IP dzień-noć wewnętrzna z oświetlaczem IR, 4Mpix, 2,8mm	42 szt.		
4	Osprzęt do kamer, pudełka instalacyjne, transformatory Video, Filtry itp	42 kpl		
5	Materiały instalacyjne rurki , listwy itp	kpl		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

5.RAZEM

RAZEM poz 1+2+3+4+5